
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placów zabaw dla 4 oddziałów przy 3 szkołach podstawowych.
ADRES INWESTYCJI : PSP w Bukównie, PSP w Czarnocinie i PSP w Rogolinie.
INWESTOR : GMINA RADZANÓW
ADRES INWESTORA : 26-807 Radzanów, Radzanów 92A
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : ogólnobudowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

ZATWIERDZIŁ:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest budowa placów zabaw dla 4 oddziałów przy 3 szkołach podstawowych w Bukównie, Czarnocinie i Rogolinie.

Inwestorem jest Gmina Radzanów, 26-807 Radzanów, Radzanów 92A.

Projekt zakłada następujące prace budowlane:

- zabezpieczenie placu budowy
- wytyczenie położenia obiektu
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod place zabaw w niezbędnym minimum
- zakup i montaż sprzętu zabawowego
- montaż tablic regulaminowych
- uporządkowanie terenu

Zestawienie powierzchni inwestycji.

Powierzchnia zajęta pod 1 plac zabaw, nieutwardzona - ok. 200 m².

Zagospodarowanie terenu.

Zagospodarowanie terenu działki przedstawione zostało na planie sytuacyjnym w skali 1: 500. Obejmuje on:

- umiejscowienie placu zabaw i jego wyposażenia:
- zestawu wielofunkcyjnego z trzema wieżami, ścianką wspinaczkową, zjazdalnikami,
- huśtawki wagowej - koniki,
- sprężynowca dwuosobowego,
- sprężynowca jednoosobowego,
- karuzeli obrotowej z miejscem do siedzenia,
- huśtawki dwuosobowej łańcuchowej,
- komina trójkątnego,
- wykonanie ogrodzenia w Rogolinie
- uporządkowanie terenu i ustawienie tablic regulaminowych na każdym placu .

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wliczyć na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na rynku programów do kosztorysowania np. NORMA;
- podstawowe dane konieczne do sporządzenia przedmiaru pobierać z projektu;
- wyposażenie placu zabaw przyjęto na poziomie załączonych wzorów (przykładowe urządzenia zabawowe)
- nawierzchnie trawiaste;

Ceny jednostkowe robót należy przyjąć na podstawie danych rynkowych.

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8;			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -	ha		
d.1	0112-02	nawierzchnie placów.			
	D-				
	01.01.01	200.00*3*0.0001	ha	0.060	
				RAZEM	0.060
2	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-II	m ²		
d.1	0103-01	niezbędne dla ustawienia i montażu urządzenia zabawowego.	m ²	600.000	
		200.0*3			
				RAZEM	600.000
2		Plac zabaw CPV 45212221-1			
3	KNR 2-23	Zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego z trzema wieżami,	szt.		
d.2	0305-03	ścianką wspinaczkową, zjeżdżalnią wg instrukcji wybranego			
	analogia	producenta wraz z wykonaniem fundamentów po jednym dla			
		PSP Czarnocin, Rogolin i Bukówno.	szt.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
4	KNR 2-23	Zakup i montaż huśtawki wagowej - koniki wg instrukcji wybra-	szt.		
d.2	0305-03	anego producenta wraz z wykonaniem fundamentów po jednym			
	analogia	dla PSP Czarnocin, Rogolin i Bukówno.	szt.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
5	KNR 2-23	Zakup i montaż sprężynowca dwuosobowego wg instrukcji wy-	szt.		
d.2	0305-03	branego producenta wraz z wykonaniem fundamentu po jed-			
	analogia	nym dla PSP Czarnocin, Rogolin i Bukówno.	szt.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
6	KNR 2-23	Zakup i montaż sprężynowca jednoosobowego wg instrukcji	szt.		
d.2	0305-03	wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentu po jed-			
	analogia	nym dla PSP Czarnocin, Rogolin i Bukówno.	szt.	6.000	
		6			
				RAZEM	6.000
7	KNR 2-23	Zakup i montaż karuzeli obrotowej z miejscem do siedzenia wg	szt.		
d.2	0305-03	instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem funda-			
	analogia	mentu po jednej dla PSP Czarnocin, Rogolin i Bukówno.	szt.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
8	KNR 2-23	Zakup i montaż huśtawki dwuosobowej łańcuchowej wg ins-	szt.		
d.2	0305-03	trukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamen-			
	analogia	tów po jednej dla PSP Czarnocin, Rogolin i Bukówno..	szt.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
9	KNR 2-23	Zakup i montaż komina trójkątnego wg instrukcji wybranego	szt.		
d.2	0305-03	producenta wraz z wykonaniem fundamentu po jednym dla			
	analogia	PSP Czarnocin, Rogolin i Bukówno.	szt.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
10	KNR 2-23	Wykonanie ogrodzenia placu wg załączonego rysunku dla PSP	m		
d.2	0403-05	Rogolin.	m	62.600	
		2*14.0+2*17.3			
				RAZEM	62.600
3		Tereny zielone CPV 45400000-1; D-09.00.00			
11	KNR 2-23	Ręczne porządkowanie nawierzchni trawiastej z uzupełnieniem	m ²		
d.3	0209-01	wysiewem nasion traw po wysiewie zagrabienie grabiami	m ²	600.000	
		200.0*3			
				RAZEM	600.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR 2-23	Ustawienie tablic regulaminowych z osadzeniem w fundamencie po jednej dla PSP Czarnocin, Rogolin i Bukówno (tablice inwestora).	szt.		
d.3	0310-02 analogia		3	szt.	3.000
				RAZEM	3.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8;				
1 d.1	KNNR 1 0112-02 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - nawierzchnie placów.	ha	0.060		
2 d.1	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-II niezbędne dla ustawienia i montażu urządzenia zabawowego.	m ²	600.000		
2		Plac zabaw CPV 45212221-1				
3 d.2	KNR 2-23 0305-03 analogia	Zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego z trzema wieżami, ścianką wspinaczkową, zjeżdżalnią wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów po jednym dla PSP Czarnocin, Rogolin i Bukówno.	szt.	3.000		
4 d.2	KNR 2-23 0305-03 analogia	Zakup i montaż huśtawki wagowej - koniki wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów po jednym dla PSP Czarnocin, Rogolin i Bukówno.	szt.	3.000		
5 d.2	KNR 2-23 0305-03 analogia	Zakup i montaż sprężynowca dwuosobowego wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentu po jednym dla PSP Czarnocin, Rogolin i Bukówno.	szt.	3.000		
6 d.2	KNR 2-23 0305-03 analogia	Zakup i montaż sprężynowca jednoosobowego wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentu po jednym dla PSP Czarnocin, Rogolin i Bukówno.	szt.	6.000		
7 d.2	KNR 2-23 0305-03 analogia	Zakup i montaż karuzeli obrotowej z miejscem do siedzenia wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentu po jednej dla PSP Czarnocin, Rogolin i Bukówno.	szt.	3.000		
8 d.2	KNR 2-23 0305-03 analogia	Zakup i montaż huśtawki dwuosobowej łańcuchowej wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów po jednej dla PSP Czarnocin, Rogolin i Bukówno..	szt.	3.000		
9 d.2	KNR 2-23 0305-03 analogia	Zakup i montaż komina trójkątnego wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentu po jednym dla PSP Czarnocin, Rogolin i Bukówno.	szt.	3.000		
10 d.2	KNR 2-23 0403-05	Wykonanie ogrodzenia placu wg załączonego rysunku dla PSP Rogolin.	m	62.600		
3		Tereny zielone CPV 45400000-1; D-09.00.00				
11 d.3	KNR 2-23 0209-01	Ręczne porządkowanie nawierzchni trawistej z uzupełnieniem wysiewem nasion traw po wysiewie zagrabienie grabiami	m ²	600.000		
12 d.3	KNR 2-23 0310-02 analogia	Ustawienie tablic regulaminowych z osadzeniem w fundamencie po jednej dla PSP Czarnocin, Rogolin i Bukówno (tablice inwestora).	szt.	3.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	Roboty przygotowaw- cze CPV 45100000-8;							
2	Plac zabaw CPV 45212221-1							
3	Tereny zielone CPV 45400000-1; D- 09.00.00							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: