

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty budowlane. Sala dla klasy "0"					
1.1 Sala dla klasy "0"					
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1.	0504-06				
1		29.50	m ²	29.500	
				RAZEM	29.500
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
1		29.5	m ²	29.500	
				RAZEM	29.500
3	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1.	202 1130-02				
1		29.50	m ²	29.500	
				RAZEM	29.500
4	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - PCV z wywinięciem na ścianę 10 cm - wykładzina podłogowa PCV Tarket	m ²		
d.1.	1112-05				
1		29.50	m ²	29.500	
				RAZEM	29.500
5	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.	1112-09				
1		29.50	m ²	29.500	
				RAZEM	29.500
6	KNR 7	Progi aluminiowe	m		
d.1.	0507-04				
1		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
7	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
1		107.10	m ²	107.100	
				RAZEM	107.100
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
1		29.50	m ²	29.500	
				RAZEM	29.500
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
1		77.6	m ²	77.600	
				RAZEM	77.600
10	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1216-01				
1		29.50	m ²	29.500	
				RAZEM	29.500
11	KNR 4-01	Wymiana pionowych elementów ościeżnic drzwiowych	m		
d.1.	0901-04				
1		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 4-01	Wymiana poziomych elementów ościeżnic drzwiowych	m		
d.1.	0901-05				
1		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 4-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.		
d.1.	0903-01				
1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne dwukrotnie malowane na budowie	m		
d.1.	1015-01				
1		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m ²	m ²		
d.1.	1017-02				
1		3.2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
1.2 Likwidacja zagrzybionych tynków ocieplenie pomieszczeń od stropu					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 d.1.0701-05 2	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach pasem szer. 0,7 m od sufitu (stołówka +zaplecze)	m ²		
		42.50	m ²	42.500	
				RAZEM	42.500
17	KNR 4-01 d.1.0701-11 2	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich	m ²		
		97.20	m ²	97.200	
				RAZEM	97.200
18	KNR 4-01 d.1.0624-03 2	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą opryskiwania	m ²		
		127.45	m ²	127.450	
				RAZEM	127.450
19	KNR 4-01 d.1.0623-03 2	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą opryskiwania	m ²		
		42.50	m ²	42.500	
				RAZEM	42.500
20	KNR 4-01 d.1.0716-01 2	Tynki wewn.zwykle kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków	m ²		
		42.50	m ²	42.500	
				RAZEM	42.500
21	KNR 0-23 d.1.2612-01 2 analogia	Ocieplenie sufitów płytami styropianowymi gr 10 cm - system STOPTER	m ²		
		152.80	m ²	152.800	
				RAZEM	152.800
22	KNR 0-14 d.1.2012-03 2	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym	m ²		
		152.80	m ²	152.800	
				RAZEM	152.800
23	KNR 2-02 d.1.1505-07 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		152.80	m ²	152.800	
				RAZEM	152.800
24	KNR 2-02 d.1.1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
		227.00	m ²	227.000	
				RAZEM	227.000
25	KNR 2-02 d.1.1012-05 2	Okna podawcze otwierane pionowo fabrycznie wykończone o pow. 0.8-1.25 m2	m ²		
		1.93	m ²	1.930	
				RAZEM	1.930
1.3 Licowanie ścian i posadzek na zapleczu gastronomii, kuchni, wc, zmywalni.					
26	NNRNKB d.1.202 2803-05 3	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
		95.10	m ²	95.100	
				RAZEM	95.100
27	NNRNKB d.1.202 2805-05 3	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
		28.45	m ²	28.450	
				RAZEM	28.450
28	NNRNKB d.1.202 2806-05 3	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
		17.20	m ²	17.200	
				RAZEM	17.200
29	KSNR 4 d.1.0212-01 3	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KSNR 4 d.1.0214-02 3	Ustępy z płuczką typu kompakt	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR-W 4-02	Demontaż okapów wentylacyjnych o obwodzie do 4000 mm	szt.		
d.1.40209-06					
3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 2-17	Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm	szt.		
d.1.0141-06					
3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4 Ocieplenie ścian zewn. budynku - elewacja					
33	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 40 m	m ²		
d.1.1652-07					
4		629	m ²	629.000	
				RAZEM	629.000
34	KNR AT-05	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m ²		
d.1.1663-04					
4		295	m ²	295.000	
				RAZEM	295.000
35	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm do ścian	m ²		
d.1.2612-01					
4		225.50	m ²	225.500	
				RAZEM	225.500
36	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2 cm - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²		
d.1.2612-02					
4		14.70	m ²	14.700	
				RAZEM	14.700
37	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.1.0931-01					
4		240.20	m ²	240.200	
				RAZEM	240.200
38	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian	szt		
d.1.2612-03					
4		1440	szt	1440.000	
				RAZEM	1440.000
39	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1.2612-06					
4		225.50	m ²	225.500	
				RAZEM	225.500
40	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.1.2612-07					
4		14.70	m ²	14.700	
				RAZEM	14.700
41	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. MITECH B12 2,5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie	m ²		
d.1.0933-02					
4		225.50	m ²	225.500	
				RAZEM	225.500
42	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. MITECH BR 2,5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 15 cm	m ²		
d.1.0933-03					
4		14.70	m ²	14.700	
				RAZEM	14.700
43	KNR 0-33	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 2,5 mm, wykonywane ręcznie - cokół i wejście do budynku	m ²		
d.1.0124-06					
4		48.60	m ²	48.600	
				RAZEM	48.600
44	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu 25 cm - parapety (15,20*0,25), okap dachu (23*0,25)	m ²		
d.1.202 0541-02					
4		15.30	m ²	15.300	
				RAZEM	15.300
45	KNR-W 4-01	Wymiana rynien PCV fi 150	m		
d.1.0544-04					
4		20.70	m	20.700	
				RAZEM	20.700

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46	KNR-W 4-01	Wymiana rur spustowych PCV fi 110	m		
d.1.	0536-02				
4		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
47	KNR 0-18	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka	m ²		
d.1.	2614-01				
4		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000