
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
93950000-2 Usługi ślusarskie

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ogrodzenia oraz utwardzenie placu manewrowego przy strażnicy OSP w Czarnocinie
ADRES INWESTYCJI : Czarnocin, działka nr 273
INWESTOR : Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnocinie
ADRES INWESTORA : Czarnocin, 26-807 Radzanów
BRANŻA : drogową i budowlaną

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materialy	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY POMIAROWE				0.00	0.00	0.00
2	PLAC MANEWROWY - roboty ziemne i podbudowy				0.00	0.00	0.00
3	UŁOŻENIE KOSTKI BETONOWEJ				0.00	0.00	0.00
4	ODPROWADZENIE WÓD KORYTKAMI				0.00	0.00	0.00
5	OGRODZENIE STALOWE				0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wykonanie ogrodzenia oraz utwardzenie placu manewrowego przy OSP w Czarnocinie						
1		ROBOTY POMIAROWE				
1	KNNR 1 0112-	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- nych - koryta pod nawierzchnie placów manewrowych	ha	0.46	0.00	0.00
d.1	02					

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		PLAC MANEWROWY - roboty ziemne i podbudowy				
2 d.2	KNNR 1 0202- 04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m ³	92.10	0.00	0.00
3 d.2	KNNR 6 0103- 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -pod plac manewrowy	m ²	460.50	0.00	0.00
4 d.2	KNNR 6 0105- 04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m ²	460.50	0.00	0.00
5 d.2	KNNR 6 0104- 01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm pod plac manewrowy	m ²	460.50	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		UŁOŻENIE KOSTKI BETONOWEJ				
6 d.3	KNNR 6 0502- 02	Plac manewrowy z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	460.50	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		ODPROWADZENIE WÓD KORYTKAMI				
7 d.4	KNNR 6 0606- 03	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej	m	56.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		OGRODZENIE STALOWE				
8 d.5	KNR-W 2-01 0310-01	Wykopy liniowe i szerokości 0.3m pod fundamenty, w grun- tach suchych z wydobyciem urobku łopatą kat. I-II; głębo- kość do 1.0 m	m ³	6.15	0.00	0.00
9 d.5	KNR 2-02 0201- 01	Ściany fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,3 m - ręczne układanie betonu	m ³	7.02	0.00	0.00
10 d.5	KNR-W 2-02 1803-02	Ogrodzenie z pręseł stalowych wysokości 1,5 m na słup- kach stalowych z rur o rozstawie 2.0 m obsadzonych w co- kole	m	14.50	0.00	0.00
11 d.5	KNR-W 2-02 1808-09	Brama z furtką wysokości 2.1 m szerokość 5 m i furtki 1 m z kształtowników stalowych na słupkach	kpl.	1.00	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł