

Przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 630.00*0.001	km km	0.630	
				RAZEM	0.630
2		Podbudowy D-04.00.00			
2 d.2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni z odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład do 2 km. 630.00*4.2	m ² m ²	2646.000	
				RAZEM	2646.000
3 d.2	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 8 cm stabilizowanych mechanicznie. 630.0*4.1	m ² m ²	2583.000	
				RAZEM	2583.000
4 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm stabilizowana mechanicznie. 630.0*4.2	m ² m ²	2646.000	
				RAZEM	2646.000
5 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych, warstw konstrukcyjnych nieulepszonych. 630.0*4.1	m ² m ²	2583.000	
				RAZEM	2583.000
3		Nawierzchnie D-05.00.00			
6 d.3	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm AC11S. 630.0*4.0	m ² m ²	2520.000	
				RAZEM	2520.000
4		Roboty wykończeniowe D-06.00.00			
7 d.4	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 10 cm z odwiezieniem ścinki na odkład do 1 km. 630.0*0.5*2	m ² m ²	630.000	
				RAZEM	630.000
8 d.4	KNNR 6 0204-01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 wraz zagęszczeniem, gr. warstwy 10 cm 630.0*0.5*2	m ² m ²	630.000	
				RAZEM	630.000