

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA PW. NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY W BUKÓWNIE**
Nazwy i kody CPV: **45453100-8 Roboty renowacyjne**
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Adres obiektu budowlanego: **Bukówno dz. nr 786 obręb 0003 Bukówno, jednostka ewidencyjna 140103_2 Radzanów**
Nazwa i adres zamawiającego: **Parafia Rzymskokatolicka św. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Bukównie, Bukówno 56; 26-807 Radzanów**
Data opracowania przedmiaru robót: **2024-03-12**
Nazwa obiektu lub robót: **KOŚCIÓŁ PW. NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY W BUKÓWNIE - PRACE KONSERWATORSKIE**
Nazwa jednostki opracowującej: **Kosztorysowanie Robót Budowlanych mgr Szczepan Kapustka, 33-152 Pogórska Wola 148c**

KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
mgr Szczepan Kapustka
33-152 POGÓRSKA WOLA 148 C
NIP: 993-034-65-07 REGON: 123154044
e-mail: szczepan_kapustka@wp.pl
tel. 508-566-778

mgr Szczepan Kapustka
Kapustka
Legitymacja Członkowska Stowarzyszenia
Kosztorysantów Budowlanych nr 1 093

Data opracowania:
2024-03-12

Autor opracowania:
mgr Szczepan Kapustka,

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Stolarka okienna i drzwiowa
1.1	Stolarka okienna i drzwiowa
1	Wykonanie konserwacji stolarki drzwiowej zgodnie z programem prac konserwatorskich polegającą na wymianie zniszczonych elementów konstrukcji w niezbędnym zakresie. Drzwi jednoszrytowe na elewacjach bocznych wymienić na drzwi deskowe współgrające z resztą budowli.
2	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych
3	Wykonanie konserwacji stolarki okiennej zgodnie z programem prac konserwatorskich polegającą na wymianie zniszczonych elementów konstrukcji w niezbędnym zakresie , elementy dobrze zachowane oczyścić, zaimpregnować, Zakłada się wykonanie ubytków oraz scalenie kolorystyczne. wzmocnienie poluzowanych złączy , wyspachlowanie drobnych untytkó i szkodzeń , wymiana spękanych kitów szklarskich, wymiana pękniętych i brakujących szyb barwnych i przeźroczystych
2	Elewacja
2.1	Elewacja Zachodnia
4	Demontaż i inwentaryzacja, usunięcie elementów wtórnych
5	Oględziny poszczególnych elementów, usunięcie zniszczonych oraz pękniętych desek i listew oraz wadliwych wstawek, usunięcie zdegradowanych fragmentów oraz tych które były już naprawiane, część desek wymieniła nowe - jednak zalecane jest pozostawienie jak największej ilości starej substancji. czyszczenie ręczne i mechaniczne ścian oraz desek szalunkowych z dwóch stron, drewno oczyścić z brodu i mchu metodami chemicznymi oraz szczotkami, usunąć gwoździe, haki itp. zabezpieczenie elementów drewnianych przed wodą wilgocią owadami grzybami pleśnią sinizną wtóną, impregnacja strukturalna drewna metodą powlekania/natrysku. Scalenie kolorystyczne , zabezpieczenie drewna lasurą ochronną koloryzwowaną
6	Rekonstrukcja okapu nad podwaliną zgodnie z zaleceniami w programie prac konserwatorskich
2.2	Elewacja północna
7	Demontaż i inwentaryzacja, usunięcie elementów wtórnych
8	Oględziny poszczególnych elementów, usunięcie zniszczonych oraz pękniętych desek i listew oraz wadliwych wstawek, usunięcie zdegradowanych fragmentów oraz tych które były już naprawiane, część desek wymieniła nowe - jednak zalecane jest pozostawienie jak największej ilości starej substancji. czyszczenie ręczne i mechaniczne ścian oraz desek szalunkowych z dwóch stron, drewno oczyścić z brodu i mchu metodami chemicznymi oraz szczotkami, usunąć gwoździe, haki itp. zabezpieczenie elementów drewnianych przed wodą wilgocią owadami grzybami pleśnią sinizną wtóną, impregnacja strukturalna drewna metodą powlekania/natrysku. Scalenie kolorystyczne , zabezpieczenie drewna lasurą ochronną koloryzwowaną
9	Rekonstrukcja okapu nad podwaliną zgodnie z zaleceniami w programie prac konserwatorskich
2.3	Elewacja południowa
10	Demontaż i inwentaryzacja, usunięcie elementów wtórnych
11	Oględziny poszczególnych elementów, usunięcie zniszczonych oraz pękniętych desek i listew oraz wadliwych wstawek, usunięcie zdegradowanych fragmentów oraz tych które były już naprawiane, część desek wymieniła nowe - jednak zalecane jest pozostawienie jak największej ilości starej substancji. czyszczenie ręczne i mechaniczne ścian oraz desek szalunkowych z dwóch stron, drewno oczyścić z brodu i mchu metodami chemicznymi oraz szczotkami, usunąć gwoździe, haki itp. zabezpieczenie elementów drewnianych przed wodą wilgocią owadami grzybami pleśnią sinizną wtóną, impregnacja strukturalna drewna metodą powlekania/natrysku. Scalenie kolorystyczne , zabezpieczenie drewna lasurą ochronną koloryzwowaną
12	Rekonstrukcja okapu nad podwaliną zgodnie z zaleceniami w programie prac konserwatorskich

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA PW. NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARIII PANNYW BUKÓWNIE		
1	Grupa	Stolarka okienna i drzwiowa		
1.1	Element	Stolarka okienna i drzwiowa		
1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie konserwacji stolarki drzwiowej zgodnie z programem prac konserwatorskich polegającą na wymianie zniszczonych elementów konstrukcji w niezbędnym zakresie. Drzwi jednoszrytowe na elewacjach bocznych wymienić na drzwi deskowe współgrające z resztą budowli.	m2	12,26

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2	KNR 1901/1019/4	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych		
		Wyliczenie ilości robót:	m2	
		1,2*1,3		1,560
		1,2*2,04		2,448
		0,8*1,4*2		2,240
		0,8*1,5*2		2,400
		1*1,5		1,500
		1,1*2,05		2,255
		0,8*0,8*2		1,280
		0,8*1,5*2		2,400
		1*1,5		1,500
		0,5*1,4		0,700
		RAZEM:	18,283	
3	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie konserwacji stolarki okiennej zgodnie z programem prac konserwatorskich polegającą na wymianie zniszczonych elementów konstrukcji w niezbędnym zakresie, elementy dobrze zachowane oczyścić, zaimpregnować. Zakłada się wykonanie ubytków oraz scalenie kolorystyczne. wzmocnienie poluzowanych złączy, wyszpachlowanie drobnych unytków i uszkodzeń, wymiana splekanych kitów szklarskich, wymiana pękniętych i brakujących szyb barwnych i przezroczystych	m2	18,28
2	Grupa	Elewacja	m2	18,28
2.1	Element	Elewacja Zachodnia		
4	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i inwentaryzacja, usunięcie elementów wtórnych	kpl	1,00
5	Kalkulacja indywidualna	Oględziny poszczególnych elementów, usunięcie zniszczonych oraz pękniętych desek i listew oraz wadliwych wstawek, usunięcie zdegradowanych fragmentów oraz tych które były już naprawiane, część desek wymieniła nowe - jednak zalecane jest pozostawienie jak największej ilości starej substancji. czyszczenie ręczne i mechaniczne ścian oraz desek szalunkowych z dwóch stron, drewno oczyścić z białego i mchu metodami chemicznymi oraz szczotkami, usunąć gwoździe, haki itp. zabezpieczenie elementów drewnianych przed wodą wilgocią owadami grzybami pleśnią sinizną wtórną, impregnacja strukturalna drewna metodą powlekania/natrysku. Scalenie kolorystyczne, zabezpieczenie drewna lasurą ochronną koloryzowaną	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		9,5*2,6		24,700
		10*0,5*3,65		18,250
		4,38*5,11*2		44,764
		RAZEM:	87,714	
6	Kalkulacja indywidualna	Rekonstrukcja okapu nad podwaliną zgodnie z zaleceniami w programie prac konserwatorskich	m2	87,71
2.2	Element	Elewacja północna	mb	29,50
7	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i inwentaryzacja, usunięcie elementów wtórnych	kpl	1,00
8	Kalkulacja indywidualna	Oględziny poszczególnych elementów, usunięcie zniszczonych oraz pękniętych desek i listew oraz wadliwych wstawek, usunięcie zdegradowanych fragmentów oraz tych które były już naprawiane, część desek wymieniła nowe - jednak zalecane jest pozostawienie jak największej ilości starej substancji. czyszczenie ręczne i mechaniczne ścian oraz desek szalunkowych z dwóch stron, drewno oczyścić z białego i mchu metodami chemicznymi oraz szczotkami, usunąć gwoździe, haki itp. zabezpieczenie elementów drewnianych przed wodą wilgocią owadami grzybami pleśnią sinizną wtórną, impregnacja strukturalna drewna metodą powlekania/natrysku. Scalenie kolorystyczne, zabezpieczenie drewna lasurą ochronną koloryzowaną	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		3*21,9		65,700
		8,76*3,1		27,156
		RAZEM:	92,856	
9	Kalkulacja indywidualna	Rekonstrukcja okapu nad podwaliną zgodnie z zaleceniami w programie prac konserwatorskich	m2	92,86
		Wyliczenie ilości robót:	mb	
		21,9+8,76		30,660
		RAZEM:	30,660	
2.3	Element	Elewacja południowa	mb	30,66
10	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i inwentaryzacja, usunięcie elementów wtórnych	kpl	1,00

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
11	Kalkulacja indywidualna	Oględziny poszczególnych elementów, usunięcie zniszczonych oraz pękniętych desek i listew oraz wadliwych wstawek, usunięcie zdegradowanych fragmentów oraz tych które były już naprawiane, część desek wymieniła nowe - jednak zalecane jest pozostawienie jak największej ilości starej substancji. czyszczenie ręczne i mechaniczne ścian oraz desek szalunkowych z dwóch stron, drewno oczyścić z białego i mchu metodami chemicznymi oraz szczotkami, usunąć gwoździe, haki itp. zabezpieczenie elementów drewnianych przed wodą wilgocią owadami grzybami pleśnią sinizną wtóną, impregnacja strukturalna drewna metodą powlekania/natrysku. Scalenie kolorystyczne, zabezpieczenie drewna lasurą ochronną koloryzwowaną	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		3*21,9		65,700
		8,76*3,1		27,156
		RAZEM:		92,856
12	Kalkulacja indywidualna	Rekonstrukcja okapu nad podwaliną zgodnie z zaleceniami w programie prac konserwatorskich	m2	92,86
			mb	30,66