
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Rogolin.
ADRES INWESTYCJI : Rogolin, dz. nr ewid.407, 408 i 409.
INWESTOR : GMINA RADZANÓW
ADRES INWESTORA : 26-807 Radzanów, Radzanów 92A
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : ogólnobudowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

ZATWIERDZIŁ:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest budowa placu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Rogolin w ramach zadania "Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Rogolin".

Roboty budowlane do wykonania to:

- profilowanie i plantowanie terenu,
- wykonanie wykopów jamistych pod fundamenty kotwienia ławek i koszy na odpadki w gruncie.
- ustawienie krawężników i obrzeży,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
- nasadzenie krzewów i roślin ozdobnych.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczyć na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na rynku programów do kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy na odkład do 1 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 1 km;

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0112-02 D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych. 750.0*0.0001	ha ha	 0.08	
				RAZEM	0.08
2 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. I - II. i odwiezieniem na odkład do 1 km. 750.0	m ² m ²	 750.00	
				RAZEM	750.00
3 d.1	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II z odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład do 1 km. 282.0*0.2*0.2	m ³ m ³	 11.28	
				RAZEM	11.28
2		Podbudowy i nawierzchnie			
4 d.2	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta pod ciągi piesze/chodniki w gruncie kat. I-II głębokości 10 cm z odwiezieniem urobku na odkład do 1 km. 332.0	m ² m ²	 332.00	
				RAZEM	332.00
5 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm spoiny wypełnione piaskiem. 332.0	m ² m ²	 332.00	
				RAZEM	332.00
6 d.2	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 282.0	m m	 282.00	
				RAZEM	282.00
3		Wyposażenie placu - zakup i montaż			
7 d.3	KNR 2-21 0607-01	Ławki parkowe gotowe montaż wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów. 20	szt szt	 20.00	
				RAZEM	20.00
8 d.3	KNR 2-21 0607-01	Kosze na odpadki gotowe montaż wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów. 6	szt szt	 6.00	
				RAZEM	6.00
4		Tereny zielone - roboty wykończeniowe			
9 d.4	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III, teren zielony z wykonaniem trawników, sadzenie krzewów i roślinności ozdobnej. 750.0-332.0	m ² m ²	 418.00	
				RAZEM	418.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 1 0112-02 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych.	ha	0.08		
2 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. I - II. i odwiezieniem na odkład do 1 km.	m ²	750.00		
3 d.1	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II z odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład do 1 km.	m ³	11.28		
2		Podbudowy i nawierzchnie				
4 d.2	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta pod ciągi piesze/ chodniki w gruncie kat. I-II głębokości 10 cm z odwiezieniem urobku na odkład do 1 km.	m ²	332.00		
5 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm spoiny wypełnione piaskiem.	m ²	332.00		
6 d.2	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	282.00		
3		Wyposażenie placu - zakup i montaż				
7 d.3	KNR 2-21 0607-01	Ławki parkowe gotowe montaż wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów.	szt	20.00		
8 d.3	KNR 2-21 0607-01	Kosze na odpadki gotowe montaż wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów.	szt	6.00		
4		Tereny zielone - roboty wykończeniowe				
9 d.4	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III, teren zielony z wykonaniem trawników, sadzenie krzewów i roślinności ozdobnej.	m ²	418.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	Roboty przygotowaw- cze							
2	Podbudowy i nawierz- chnie							
3	Wyposażenie placu - zakup i montaż							
4	Tereny zielone - robo- ty wykończeniowe							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: