

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wykonanie ogrodzenia oraz utwardzenie placu manewrowego przy OSP w Czarnocinie</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY POMIAROWE</b>			
1	KNNR 1 d.1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów manewrowych 0.46	ha ha	 0.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.46</b>
<b>2</b>		<b>PLAC MANEROWY - roboty ziemne i podbudowy</b>			
2	KNNR 1 d.2 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.tyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 460.5*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 92.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.10</b>
3	KNNR 6 d.2 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -pod plac manewrowy 21.0*20.5+6.0*5.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 460.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>460.50</b>
4	KNNR 6 d.2 0105-04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm 21.0*20.5+6.0*5.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 460.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>460.50</b>
5	KNNR 6 d.2 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm pod plac manewrowy 21.0*20.5+6.0*5.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 460.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>460.50</b>
<b>3</b>		<b>UŁOŻENIE KOSTKI BETONOWEJ</b>			
6	KNNR 6 d.3 0502-02	Plac manewrowy z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 21.0*20.5+6.0*5.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 460.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>460.50</b>
<b>4</b>		<b>ODPROWADZENIE WÓD KORYTKAMI</b>			
7	KNNR 6 d.4 0606-03	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26.0+30.0	m m	 56.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.00</b>
<b>5</b>		<b>OGRODZENIE STALOWE</b>			
8	KNR-W 2-01 d.5 0310-01	Wykopy liniowe i szerokości 0.3m pod fundamenty, w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopata kat. I-II; głębokość do 1.0 m 20.5*0.3*1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6.15	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.15</b>
9	KNR 2-02 d.5 0201-01	Ściany fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,3 m - ręczne układanie betonu 14.5*0.3*1.2+6.0*0.3*1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.02</b>
10	KNR-W 2-02 d.5 1803-02	Ogrodzenie z przęsł stalowych wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.0 m obsadzonych w cokole 14.5	m m	 14.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.50</b>
11	KNR-W 2-02 d.5 1808-09	Brama z furtką wysokości 2.1 m szerokość 5 m i furtki 1 m z kształtowników stalowych na słupkach 1	kpl. kpl.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>