

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Remont sal gimnastycznych z zapleczem w Publicznej Szkole Podstawowej
im. H.Sienkiewicza w Rogolinie
OBIEKT: Szkoła
ADRES INWESTYCJI: Rogolin, gmina Radzanów, powiat białobrzeski. Ulica Rogolin 4A ,
26-807 Radzanów
NAZWA INWESTORA Gmina Radzanów
ADRES INWESTORA Radzanów 92A, 26 – 807 Radzanów
BRANŻA konstrukcyjna
Data opracowania 29.09.2025

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : ceny rynkowe

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :

Podatek VAT :

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Opracował:

Wykonawca

Małgorzata Łysiak – Kowalczyk
29.09.2025

Charakterystyka obiektu:

Zadanie inwestycyjne dotyczące remontu sal gimnastycznych i zaplecza w Publicznej Szkole Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Rogolinie

1. Remont Sali gimnastycznej 24,00m x 12,00m
2. Remont łazienki dla dziewcząt
3. Remont łazienki dla chłopców
4. Remont łazienki dla niepełnosprawnych
5. Remont szatni dla dziewcząt
6. Remont szatni dla chłopców
7. Remont szatni dla dziewcząt
8. Remont szatni dla chłopców
9. Wykonanie listew zabezpieczających na schodach – klatka schodowa
10. Remont Sali gimnastycznej 13,40m x 6,38m
11. Remont zaplecza Sali
12. Wykonanie uszczelnienia dachów nad salami.

Przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRACE REMONTOWE SALA GIMNASTYCZNA			
1.1		Prace wykończeniowe wewnętrzne			
1	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.1.	0103-02				
1		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
2	KNR AT-26	Zabezpieczenie podłóg	m ²		
d.1.	0103-02				
1		24*12	m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
3	KNR 19-01	Demontaż listew przyściennych	m		
d.1.	0932-06				
1		(24*2+12*2)-1.8*2	m	68.400	
				RAZEM	68.400
4		demontaż i ponowny montaż - siatki okienne	kpl.		
d.1.					
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż drabinek sportowych (czyszczenie i dwukrotne lakierowanie)	kpl.		
d.1.					
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m ²		
d.1.	1204-08				
1		(24*7)+(24*3)+(12*7.50)+(12*7.50)-7.38+40	m ²	452.620	
				RAZEM	452.620
7	KNR 19-01	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian	m ²		
d.1.	1310-01				
1		(23.7+23.7+11.5+11.5)*2.5	m ²	176.000	
				RAZEM	176.000
8	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	2009-02				
1		(24*7)+(24*3)+(12*7.50)+(12*7.50)-7.38+40	m ²	452.620	
				RAZEM	452.620
9	KNR AT-38	Wypełnienie elastyczną masą i uszczelnienie przy parapetach i oknach szczelin o szerokości 8-10 mm	m		
d.1.	0503-03				
1		24*2+12*2	m	72.000	
				RAZEM	72.000
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1		(24*7)+(24*3)+(12*7.50)+(12*7.50)-7.38+40	m ²	452.620	
				RAZEM	452.620
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1.	1505-01				
1		poz.10	m ²	452.620	
				RAZEM	452.620
12	KNR-W 2-02	Jednokrotne lakierowanie tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych (lamperia do wysokości 2m)	m ²		
d.1.	1509-08				
1		176	m ²	176.000	
				RAZEM	176.000
13	NNRNKB	(z.V) Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe	kpl.		
d.1.	202 1605a-02				
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 0-25	Czyszczenie elementów konstrukcji kratowych	m ²		
d.1.	0104-02				
1		24*12	m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych SUFIT	m ²		
d.1.	1505-01				
1	analogia				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		24*12	m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
2 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ					
2.1 Wymiana drzwi					
16	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic - dla drzwi wraz z ościeżnicą	m ²		
d.2.	0353-05				
1		1.8*2.05	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
17	KNR 0-19	Montaż drzwi dwuskrzydłowych - drzwi aluminiowe, wewnętrzne (drzwi nowe)	m ²		
d.2.	1024-08				
1		1.8*2.05	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
18	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt		
d.2.	0920-20				
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane z wkładką	szt		
d.2.	0920-24				
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach - tynki na ościeżach (uzupełnienia przy obróbce obsadzenia okien i drzwi)	m ²		
d.2.	0803-03				
1		(1.80*0.25+2.05*0.25+2.05*0.25)*2	m ²	2.950	
				RAZEM	2.950
21	KNR 2-02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi	m ²		
d.2.	1134-02				
1		(1.80*0.25+2.05*0.25+2.05*0.25)*2	m ²	2.950	
				RAZEM	2.950
22	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba emulsyjna akrylowa	m ²		
d.2.	1505-01				
1		(1.80*0.25+2.05*0.25+2.05*0.25)*2	m ²	2.950	
				RAZEM	2.950
23	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1km	m ³		
d.2.	0109-11				
1		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
24	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m ³		
d.2.	0109-12				
1		Krotność = 9			
		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
3 Renowacja podłogi					
25	KNR 9-21	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych;	m ²		
d.3	0101-01	24*12	m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
26	KNR AT-33	Impregnacja posadzeknp. żywicą akrylową	m ²		
d.3	0201-02				
		24*12	m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
27	KNR 19-01	Montaż listew przyściennych, malowanych	m		
d.3	0410-09				
		(24*2+12*2)-1.8*2	m	68.400	
				RAZEM	68.400
28	9-21	Malowanie linii boisk	kpl.		
d.3	kalk. własna				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29		Zakup, dostawa i montaż	kpl.		
d.3		Tablica elektroniczna wyników min. 0,7 x 1,2m			
		bramki metalowe 2 szt			
		materace gimnastyczne szt. 4			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 PRACE INSTALACYJNE					
4.1 Instalacje elektryczne					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.4. 1	KNR 5-08 0301-03	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym 18	szt. szt.	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
31 d.4. 1	KNR 5-08 0504-01	Demontaż i montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych PRZEZNACZONYCH NA SALE GIMNASTYCZNE - wieszanych, końcowych - LED 18	szt. szt.	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
32 d.4. 1	KNR 5-08 0504-01	Demontaż i montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zwykłych za- wieszanych, końcowych - LED WYMIANA OŚWIETLENIA BOCZNEGO 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
33 d.4. 1	KNR-W 5-05 1108-02	Układanie przewodów w korytach kablowych ponad 2 m wysokości w jednym pomieszczeniu 26	m m	 26.000	 26.000
				RAZEM	26.000
5 Roboty towarzyszące					
34 d.5	KNR 19-01 0358-07	Wykucie z muru kratek 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
35 d.5	KNR 19-01 0345-09	Osadzenie kratek 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
6 Roboty zabezpieczające					
36 d.6	KNNR 2 1206-04 analogia	Listwy przyścienné listwy zabezpieczające schody na klatkę schodowej Demontaż starych i montaż nowych 1.30*18	m m	 23.400	 23.400
				RAZEM	23.400
7 REMONT PRZEBIERALNI DLA DZIEWCZĄT					
37 d.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach 3.60*2.69+3.60*2.69+3.96*2.69+3.96*2.69	m ² m ²	 40.673	 40.673
				RAZEM	40.673
38 d.7	KNR 2-02.2 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi 3.60*2.69+3.60*2.69+3.96*2.69+3.96*2.69	m ² m ²	 40.673	 40.673
				RAZEM	40.673
39 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 3.60*2.69+3.60*2.69+3.96*2.69+3.96*2.69	m ² m ²	 40.673	 40.673
				RAZEM	40.673
40 d.7	KNR 2-02.2 2015-01	Gładzie gipsowe o grubości 3mm jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2, na podłożu z tynku 3.60*2.69+3.60*2.69+3.96*2.69+3.96*2.69	m ² m ²	 40.673	 40.673
				RAZEM	40.673
41 d.7	KNR 2-02.2 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi 3.60*2.69+3.60*2.69+3.96*2.69+3.96*2.69	m ² m ²	 40.673	 40.673
				RAZEM	40.673
42 d.7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba lateksowa 3.60*2.69+3.60*2.69+3.96*2.69+3.96*2.69	m ² m ²	 40.673	 40.673
				RAZEM	40.673
43 d.7	KNR 5-08 0504-01	Demontaż i montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zwykłych za- wieszanych, końcowych - LED WYMIANA OŚWIETLENIA 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
8 Wymiana drzwi					
44 d.8	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic - dla drzwi wraz z ościeżnicą 1.0*2.05	m ² m ²	 2.050	 2.050
				RAZEM	2.050
45 d.8	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi wewnętrzne (drzwi nowe) 1.0*2.05	m ² m ²	 2.050	 2.050
				RAZEM	2.050

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46 d.8	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.8	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane z wkładką 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
48 d.8	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach - tynki na ościeżach (uzupełnienia przy obróbce obsadzenia okien i drzwi) (1.10*0.25+2.05*0.25+2.05*0.25)*2	m2 m2	2.600	
				RAZEM	2.600
49 d.8	KNR 2-02.2 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi (1.10*0.25+2.05*0.25+2.05*0.25)*2	m2 m2	2.600	
				RAZEM	2.600
50 d.8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba emulsyjna akrylowa (1.10*0.25+2.05*0.25+2.05*0.25)*2	m2 m2	2.600	
				RAZEM	2.600
51 d.8	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1km 0.2	m3 m3	0.200	
				RAZEM	0.200
52 d.8	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1km wywozu ponad 1km Krotność = 9 0.2	m3 m3	0.200	
				RAZEM	0.200
9 REMONT PRZEBIERALNI DLA CHŁOPCÓW					
53 d.9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach (3.6*2.69+3.96*2.69+3*2.69+1.25*2.69+3.69*3.96+3*1.25)-1.46*1.48	m2 m2	47.971	
				RAZEM	47.971
54 d.9	KNR 2-02.2 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi (3.6*2.69+3.96*2.69+3*2.69+1.25*2.69+3.69*3.96+3*1.25)-1.46*1.48	m2 m2	47.971	
				RAZEM	47.971
55 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (3.6*2.69+3.96*2.69+3*2.69+1.25*2.69+3.69*3.96+3*1.25)-1.46*1.48	m2 m2	47.971	
				RAZEM	47.971
56 d.9	KNR 2-02.2 2015-01	Gładzie gipsowe o grubości 3mm jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2, na podłożu z tynku (3.6*2.69+3.96*2.69+3*2.69+1.25*2.69+3.69*3.96+3*1.25)-1.46*1.48	m2 m2	47.971	
				RAZEM	47.971
57 d.9	KNR 2-02.2 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi (3.6*2.69+3.96*2.69+3*2.69+1.25*2.69+3.69*3.96+3*1.25)-1.46*1.48	m2 m2	47.971	
				RAZEM	47.971
58 d.9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba lateksowa (3.6*2.69+3.96*2.69+3*2.69+1.25*2.69+3.69*3.96+3*1.25)-1.46*1.48	m2 m2	47.971	
				RAZEM	47.971
59 d.9	KNR 5-08 0504-01	Demontaż i montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zwykłych za- wieszanych, końcowych - LED WYMIANA OŚWIETLENIA 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10 Wymiana drzwi					
60 d.10	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic - dla drzwi wraz z ościeżnicą 1.0*2.05	m2 m2	2.050	
				RAZEM	2.050
61 d.10	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi wewnętrzne (drzwi nowe) 1.0*2.05	m2 m2	2.050	
				RAZEM	2.050
62 d.10	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
63 d.10	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane z wkładką 1	szt szt	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
64 d.10	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach - tynki na ościeżach (uzupełnienia przy obróbce obsadzenia okien i drzwi) (1.1*0.25+2.05*0.25+2.05*0.25)*2	m2 m2	2.600	
				RAZEM	2.600
65 d.10	KNR 2-02.2 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi (1.1*0.25+2.05*0.25+2.05*0.25)*2	m2 m2	2.600	
				RAZEM	2.600
66 d.10	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba emulsyjna akrylowa (1.1*0.25+2.05*0.25+2.05*0.25)*2	m2 m2	2.600	
				RAZEM	2.600
67 d.10	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1km 0.2	m3 m3	0.200	
				RAZEM	0.200
68 d.10	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1km wywozu ponad 1km Krotność = 9 0.2	m3 m3	0.200	
				RAZEM	0.200
11	ROBOTY REMONTOWE - ŁAZIENKA DLA DZIEWCZĄT				
11.1	Roboty rozbiórkowe				
69 d.11 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek skucie 2*(2+2+2.9+2.9+4.3+4.3+3.3+3.3+10.4)	m2 m2	70.800	
				RAZEM	70.800
70 d.11 .1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 3.75*3.12+2.82*2.42	m2 m2	18.524	
				RAZEM	18.524
71 d.11 .1	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie starych ścianek przysznicowych 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
72 d.11 .1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
73 d.11 .1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż brodzika 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
74 d.11 .1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
75 d.11 .1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
76 d.11 .1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
77 d.11 .1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (7.0*1.60*0.10+1.64*0.15+20.90*0.15+8.28*0.3+1.5)*1.3	m3 m3	11.031	
				RAZEM	11.031
11.2	wykonanie nowej ścianki oddzielającej				
78 d.11 .2	KNR 0-14 2010-05	Ściany dwuwarstwowe na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym 3.15*3*(0.82+0.47)	m2 m2	12.191	
				RAZEM	12.191

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
79 d.11 .2	KNR 19-01 0621-04	Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej pionowej na sucho z płyt z wełny mineralnej 12.191	m ² m ²	 12.191	
				RAZEM	12.191
80 d.11 .2	KNR 2-02.2 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 12.191	m ² m ²	 12.191	
				RAZEM	12.191
81 d.11 .2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - farba emulsyjna lateksowa 12.191	m ² m ²	 12.191	
				RAZEM	12.191
82 d.11 .2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1.5*0.4*0.25	m ³ m ³	 0.150	
				RAZEM	0.150
83 d.11 .2	KNR AT-44 0301-03	Nadproża KONBET strunobetonowe 120x115 mm 4.5	m belki m belki	 4.500	
				RAZEM	4.500
11.3 Posadzki					
84 d.11 .3	KNR BC-02 0417-05	Wylewka samopoziomująca ASO-FS10 o gr.30 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych 3.75*3.12+2.82*2.42	m ² m ²	 18.524	
				RAZEM	18.524
85 d.11 .3	ZKNR C-1 0309-02	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej 18.524	m ² m ²	 18.524	
				RAZEM	18.524
86 d.11 .3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 3.75*3.12+2.82*2.42	m ² m ²	 18.524	
				RAZEM	18.524
11.4 Stolarka drzwiowa wewnętrzna					
87 d.11 .4	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² (światło przejścia 100/200) 1.00*2.1*3	m ² m ²	 6.300	
				RAZEM	6.300
11.5 Tynki, okładziny wewnętrzne, malowanie					
88 d.11 .5	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ce- ramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 35.65	m ² m ²	 35.650	
				RAZEM	35.650
89 d.11 .5	KNR AT-07 0102-04	Gruntowanie powierzchni środkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS - ręcznie; podłoże: beton, cegła 70.80+36.37	m ² m ²	 107.170	
				RAZEM	107.170
90 d.11 .5	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 2*(2+2+2.9+2.9+4.3+4.3+3.3+3.3+10.4)	m ² m ²	 70.800	
				RAZEM	70.800
91 d.11 .5	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą 2*(2+2+2.9+2.9+4.3+4.3+3.3+3.3+10.4)	m ² m ²	 70.800	
				RAZEM	70.800
92 d.11 .5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 0.65*(10+8.6+6.6)+2*2.9+3.3*4.3	m ² m ²	 36.370	
				RAZEM	36.370

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
93 d.11 .5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.3*4.3	m2 m2	 14.190	
				RAZEM	14.190
94 d.11 .5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbami zmywalnymi poz.92-poz.93	m2 m2	 22.180	
				RAZEM	22.180
12	Roboty instalacyjne				
12.1	Instalacje elektryczne				
95 d.12 .1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe (3x2,5) 35	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
96 d.12 .1	KSNR 5 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z cegły 6	wyp. wyp.	 6.000	
				RAZEM	6.000
97 d.12 .1	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 35	m3 m3	 35.000	
				RAZEM	35.000
98 d.12 .1	KSNR 5 0501-01	Montaż opraw oświetleniowych LED 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
99 d.12 .1	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
12.2	Instalacje sanitarne				
100 d.12 .2	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych (wpięcie do istniejącej kanalizacji) 5.5	m m	 5.500	
				RAZEM	5.500
101 d.12 .2	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 6.2	m m	 6.200	
				RAZEM	6.200
102 d.12 .2	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 8.5	m m	 8.500	
				RAZEM	8.500
103 d.12 .2	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) 8.5	m m	 8.500	
				RAZEM	8.500
104 d.12 .2	KSNR 4 0212-03	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z dwoma zaworami umywalkowymi stojącymi 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
105 d.12 .2	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowe, śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
106 d.12 .2	KSNR 4 0214-02	Ustępy z płuczką typu kompakt (jeden kpl. niski) 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
107 d.12 .2	KNNR 4 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
108 d.12 .2	kalk. własna	montaż prysznica, brodzik	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
109 d.12 .2	kalk. warsz- towa	Kompletny system kabin sanitarnych z płyty HPL gr. 15mm -szary (zbliżony do Ral. 7047), biały(zbliżony do Ral.9016) -okucia ze stali nierdzewnej -profil aluminiowy -trzy zawiasy ze stali nierdzewnej jeden z funkcją samozamykacza -nóżki ze stali nierdzewnej, /regulowane/ -wykonanie pod wymiar /powierzchnia do zabudowy 3,5mb/ 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
13	ROBOTY REMONTOWE - ŁAZIENKA DLA CHŁOPCÓW				
13.1	Roboty rozbiórkowe				
110 d.13 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek skucie	m ²		
		2*(2+2+2.9+2.9+4.3+4.3+3.3+3.3+10.4)	m ²	70.800	
				RAZEM	70.800
111 d.13 .1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		3.75*3.12+2.82*2.42	m ²	18.524	
				RAZEM	18.524
112 d.13 .1	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie starych ścianek przysznicowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
113 d.13 .1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
114 d.13 .1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż brodzika	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
115 d.13 .1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
116 d.13 .1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
117 d.13 .1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
118 d.13 .1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- ległość 10 km	m ³		
		(7.0*1.60*0.10+1.64*0.15+20.90*0.15+8.28*0.3+1.5)*1.3	m ³	11.031	
				RAZEM	11.031
13.2	Posadzki				
119 d.13 .2	KNR BC-02 0417-05	Wylewka samopoziomująca ASO-FS10 o gr.30 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych	m ²		
		3.75*3.12+2.82*2.42	m ²	18.524	
				RAZEM	18.524

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
120 d.13 .2	ZKNR C-1 0309-02	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej 3.75*3.12+2.82*2.42	m2 m2	 18.524	 18.524
				RAZEM	18.524
121 d.13 .2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 3.75*3.12+2.82*2.42	m2 m2	 18.524	 18.524
				RAZEM	18.524
13.3 Stolarka drzwiowa wewnętrzna					
122 d.13 .3	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 (światło przejścia 100/200) 1.00*2.1	m2 m2	 2.100	 2.100
				RAZEM	2.100
13.4 Tynki, okładziny wewnętrzne, malowanie					
123 d.13 .4	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ce- ramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 35.65	m2 m2	 35.650	 35.650
				RAZEM	35.650
124 d.13 .4	KNR AT-07 0102-04	Gruntowanie powierzchni środkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS - ręcznie; podłoże: beton, cegła 37.96+21.40	m2 m2	 59.360	 59.360
				RAZEM	59.360
125 d.13 .4	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 3.75*2+3.75*2+3.12*2+3.12*2+2.82*2+2.42*2	m2 m2	 37.960	 37.960
				RAZEM	37.960
126 d.13 .4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą 3.75*2+3.75*2+3.12*2+3.12*2+2.82*2+2.42*2	m2 m2	 37.960	 37.960
				RAZEM	37.960
127 d.13 .4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 18.597	m2 m2	 18.597	 18.597
				RAZEM	18.597
128 d.13 .4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.75*3.12+2.85*2.42	m2 m2	 18.597	 18.597
				RAZEM	18.597
14 Roboty instalacyjne					
14.1 Instalacje elektryczne					
129 d.14 .1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe (3x2,5) 35	m m	 35.000	 35.000
				RAZEM	35.000
130 d.14 .1	KSNR 5 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z cegły 6	wyp. wyp.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
131 d.14 .1	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie brzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 35	m3 m3	 35.000	 35.000
				RAZEM	35.000
132 d.14 .1	KSNR 5 0501-01	Montaż opraw oświetleniowych LED 3	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
133 d.14 .1	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
14.2 Instalacje sanitarne					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
134 d.14 .2	KNR 4-01 0208-03	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm (przez strop parteru)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
135 d.14 .2	KNR AT-13 0105-06	Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w ścianach - podłoże z cegły do (łazienka dla niepełnosprawnych - instalacja wodna)	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
136 d.14 .2	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych (wpięcie do istniejącej kanalizacji)	m		
		5.5	m	5.500	
				RAZEM	5.500
137 d.14 .2	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		6.2	m	6.200	
				RAZEM	6.200
138 d.14 .2	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		8.5	m	8.500	
				RAZEM	8.500
139 d.14 .2	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m		
		8.5	m	8.500	
				RAZEM	8.500
140 d.14 .2	KSNR 4 0212-03	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z dwoma zaworami umywalkowymi stojącymi	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
141 d.14 .2	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowe, śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
142 d.14 .2	KSNR 4 0214-02	Ustępy z płuczką typu kompakt (jeden kpl. niski)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
143 d.14 .2	KSNR 4 0214-02	pisuar	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
144 d.14 .2	kalk. własna	montaż prysznic, brodzik	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
145 d.14 .2	kalk. warsztatowa	Kompletny system kabin sanitarnych z płyty HPL gr. 15mm -szary (zbliżony do Ral. 7047), biały(zbliżony do Ral.9016) -okucia ze stali nierdzewnej -profil aluminiowy -trzy zawiasy ze stali nierdzewnej jeden z funkcją samozamykacza -nóżki ze stali nierdzewnej, /regulowane/ -wykonanie pod wymiar /powierzchnia do zabudowy 3,5mb/ 4	kpl.		
			kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	ROBOTY REMONTOWE - ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
15.1	Roboty rozbiórkowe				
146 d.15 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek skucie	m ²		
		(2.65*2.0+2.70*2.00)*2	m ²	21.400	
				RAZEM	21.400
147 d.15 .1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		2.65*2.70	m ²	7.155	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.155
148	KNR-W 4-01	Rozebranie starych ścianek przysznicowych	kpl		
d.15	0812-05				
.1	analogia				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
149	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.15	0132-01				
.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
150	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.15	0235-06				
.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
151	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.15	0235-08				
.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
152	KNR 4-03	Demontaż opraw	szt.		
d.15	1134-01				
.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
153	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
d.15	0108-11				
.1		(7.0*1.60*0.10+1.64*0.15+20.90*0.15+8.28*0.3+1.5)*1.3	m3	11.031	
				RAZEM	11.031
15.2	Posadzki				
154	KNR BC-02	Wylewka samopoziomująca ASO-FS10 o gr.30 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych	m2		
d.15	0417-05				
.2		2.65*2.70	m2	7.155	
				RAZEM	7.155
155	ZKNR C-1	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej	m2		
d.15	0309-02				
.2		2.65*2.70	m2	7.155	
				RAZEM	7.155
156	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
d.15	1118-08				
.2		2.65*2.70	m2	7.155	
				RAZEM	7.155
15.3	Stolarka drzwiowa wewnętrzna				
157	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne płytowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 (światło przejścia 100/200)	m2		
d.15	1027-02				
.3		1.10*2.1	m2	2.310	
				RAZEM	2.310
15.4	Tynki, okładziny wewnętrzne, malowanie				
158	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ce- ramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
d.15	0711-03				
.4		5.65	m2	5.650	
				RAZEM	5.650
159	KNR AT-07	Gruntowanie powierzchni środkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS - ręcznie; podłoże: beton, cegła	m2		
d.15	0102-04				
.4		(2.65*2.60+2.70*2.60)*2	m2	27.820	
				RAZEM	27.820
160	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
d.15	0829-01				
.4		2.65*2+2.70*2+2.65*2+2.70*2	m2	21.400	
				RAZEM	21.400
161	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m2		
d.15	0829-06				
.4		2.65*2+2.70*2+2.65*2+2.70*2	m2	21.400	
				RAZEM	21.400

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
162 d.15 .4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 0.65*(2.70+2.70+2.65+2.65)	m2 m2	 6.955	
				RAZEM	6.955
163 d.15 .4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.95	m2 m2	 6.950	
				RAZEM	6.950
15.5	drzwi				
164 d.15 .5	KNR 4-01 0329-02 poszerzenie	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych (poszeżenie drzwi wejściowych) 2.10*0.25	m2 m2	 0.525	
				RAZEM	0.525
165 d.15 .5	KNR 4-01 0346-02	Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 2	gniazd. gniazd.	 2.000	
				RAZEM	2.000
166 d.15 .5	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1.5*0.4*0.25	m3 m3	 0.150	
				RAZEM	0.150
167 d.15 .5	KNR AT-44 0301-03	Nadproża KONBET strunobetonowe 120x115 mm 4.5	m belki m belki	 4.500	
				RAZEM	4.500
15.6	Instalacje sanitarne				
168 d.15 .6	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowe, śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki dla niepełnosprawnych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
169 d.15 .6	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem (dla niepełnosprawnych) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
170 d.15 .6	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowe, śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki (dla niepełnosprawnych) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
171 d.15 .6	KNR-W 2-15 0233	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla osób niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
172 d.15 .6	KNR 4 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
173 d.15 .6	kalk. własna	Komplet uchwytów dla niepełnosprawnych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
16	ROBOTY USZCZELNIAJĄCE NA DACHU				
174 d.16	kalk. własna	Naprawa pokrycia dachowego nad salami gimnastycznymi - małą i dużą wraz z uszczelnieniem 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	PRACE REMONTOWE SALA GIMNASTYCZNA MAŁA				
17.1	Prace wykończeniowe wewnętrzne mała sala				
175 d.17 .1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 13.40*3.2	m2 m2	 42.880	
				RAZEM	42.880

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
176 d.17 .1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie podłóg 13.40*6.30	m ² m ²	 84.420	
				RAZEM	84.420
177 d.17 .1	KNR 19-01 0932-06	Demontaż listew przyściennych (13.40*2+6.38*2)	m m	 39.560	
				RAZEM	39.560
178 d.17 .1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 13.40*4.21+13.40*2.92+6.38*4.21+6.38*2.92	m ² m ²	 141.031	
				RAZEM	141.031
179 d.17 .1	KNR 19-01 1310-01	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian 13.40*4.21+13.40*2.92+6.38*4.21+6.38*2.92	m ² m ²	 141.031	
				RAZEM	141.031
180 d.17 .1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.179	m ² m ²	 141.031	
				RAZEM	141.031
181 d.17 .1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzier 13.40*4.21+13.40*2.92+6.38*4.21+6.38*2.92	m ² m ²	 141.031	
				RAZEM	141.031
182 d.17 .1	KNR AT-38 0503-03	Wypełnienie elastyczną masą i uszczelnienie przy parapetach i oknach szczelin o szerokości 8-10 mm 13.40*2+6.30*2	m m	 39.400	
				RAZEM	39.400
183 d.17 .1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.181	m ² m ²	 141.031	
				RAZEM	141.031
184 d.17 .1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.183	m ² m ²	 141.031	
				RAZEM	141.031
185 d.17 .1	KNR-W 2-02 1509-08	Jednokrotne lakierowanie tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych (lamperia do wysokości 2m) (13.40+13.40+6.38+6.38)*2	m ² m ²	 79.120	
				RAZEM	79.120
186 d.17 .1	NNRNKB 202 1605a-02	(z.V) Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
187 d.17 .1	KNR 0-25 0104-02	Czyszczenie elementów konstrukcji kratowych 13.40*6.38	m ² m ²	 85.492	
				RAZEM	85.492
188 d.17 .1	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania- SUFIT 13.40*6.38	m ² m ²	 85.492	
				RAZEM	85.492
189 d.17 .1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic - dla drzwi wraz z ościeżnicą 1.8*2.05	m ² m ²	 3.690	
				RAZEM	3.690
190 d.17 .1	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi - drzwi aluminiowe, wewnętrzne (drzwi nowe) 100*2,02 1.0*2.05	m ² m ²	 2.050	
				RAZEM	2.050

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
191 d.17 .1	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z sztyldami	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
192 d.17 .1	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane z wkładką	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
193 d.17 .1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach - tynki na ościeżach (uzupełnienia przy obróbce obsadzenia okien i drzwi)	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
194 d.17 .1	KNR 2-02.2 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
195 d.17 .1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba emulsyjna akrylowa	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
196 d.17 .1	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km	m ³		
		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
197 d.17 .1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1km wywozu ponad 1km Krotność = 9	m ³		
		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
198 d.17 .1	KNR 9-21 0101-01	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych;	m ²		
		13.40*6.38	m ²	85.492	
				RAZEM	85.492
199 d.17 .1	KNR AT-33 0201-02	Impregnacja posadzek żywicą akrylową	m ²		
		13.40*6.38	m ²	85.492	
				RAZEM	85.492
200 d.17 .1	KNR 19-01 0410-09	Montaż listew przyściennych, malowanych	m		
		13.40+13.40+6.38+6.38	m	39.560	
				RAZEM	39.560
201 d.17 .1	KNR AT-38 0503-03 analogia	Wypełnienie elastyczną masą i uszczelnienie szczelin o szerokości 8-10 mm	m		
		13.40+13.40+6.38+6.38	m	39.560	
				RAZEM	39.560
202 d.17 .1	KNR 5-08 0504-01	Demontaż i montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych PRZEZNACZONYCH NA SALE GIMNASTYCZNE - wieszanych, końcowych - LED	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
18	PRACE REMONTOWE MAGAZYNEK OBOK SALI GIMNASTYCZNEJ MAŁEJ				
18.1	Prace wykończeniowe wewnętrzne mała sala				
203 d.18 .1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie podłóg	m ²		
		13.40*6.30	m ²	84.420	
				RAZEM	84.420
204 d.18 .1	KNR 19-01 0932-06	Demontaż listew przyściennych	m		
		(13.40*2+6.38*2)	m	39.560	
				RAZEM	39.560
205 d.18 .1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		13.40*4.21+13.40*2.92+6.38*4.21+6.38*2.92	m ²	141.031	
				RAZEM	141.031
206 d.18 .1	KNR 19-01 1310-01	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian	m ²		
		13.40*4.21+13.40*2.92+6.38*4.21+6.38*2.92	m ²	141.031	
				RAZEM	141.031
207 d.18 .1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.206	m ²	141.031	
				RAZEM	141.031
208 d.18 .1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzier	m ²		
		13.40*4.21+13.40*2.92+6.38*4.21+6.38*2.92	m ²	141.031	
				RAZEM	141.031
209 d.18 .1	KNR AT-38 0503-03	Wypełnienie elastyczną masą i uszczelnienie przy parapetach i oknach szczelin o szerokości 8-10 mm	m		
		13.40*2+6.30*2	m	39.400	
				RAZEM	39.400
210 d.18 .1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.208	m ²	141.031	
				RAZEM	141.031
211 d.18 .1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.210	m ²	141.031	
				RAZEM	141.031
212 d.18 .1	KNR-W 2-02 1509-08	Jednokrotne lakierowanie tynków wewnętrznych, podłożu gipsowych (lamperia do wysokości 2m)	m ²		
		(13.40+13.40+6.38+6.38)*2	m ²	79.120	
				RAZEM	79.120
213 d.18 .1	NNRNKB 202 1605a-02	(z.V) Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
214 d.18 .1	KNR 0-25 0104-02	Czyszczenie elementów konstrukcji kratowych	m ²		
		13.40*6.38	m ²	85.492	
				RAZEM	85.492
215 d.18 .1	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania- SUFIT	m ²		
		13.40*6.38	m ²	85.492	
				RAZEM	85.492
216 d.18 .1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic - dla drzwi wraz z ościeżnicą	m ²		
		1.8*2.05	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
217 d.18 .1	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi - drzwi aluminiowe, wewnętrzne (drzwi nowe) 90*2,02	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
218 d.18 .1	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
219 d.18 .1	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane z wkładką	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
220 d.18 .1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach - tynki na ościeżach (uzupełnienia przy obróbce osadzenia okien i drzwi)	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	m2	3.000	
				RAZEM	3.000
221 d.18 .1	KNR 2-02.2 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi	m2		
		3	m2	3.000	
				RAZEM	3.000
222 d.18 .1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba emulsyjna akrylowa	m2		
		3	m2	3.000	
				RAZEM	3.000
223 d.18 .1	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km	m3		
		0.2	m3	0.200	
				RAZEM	0.200
224 d.18 .1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1km wywozu ponad 1km Krotność = 9	m3		
		0.2	m3	0.200	
				RAZEM	0.200
225 d.18 .1	KNR 9-21 0101-01	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych;	m2		
		13.40*6.38	m2	85.492	
				RAZEM	85.492
226 d.18 .1	KNR 19-01 0410-09	Montaż listew przyściennych, malowanych	m		
		13.40+13.40+6.38+6.38	m	39.560	
				RAZEM	39.560
227 d.18 .1	KNR AT-38 0503-03 analogia	Wypełnienie elastyczną masą i uszczelnienie szczelin o szerokości 8-10 mm	m		
		13.40+13.40+6.38+6.38	m	39.560	
				RAZEM	39.560
228 d.18 .1	KNR 5-08 0504-01	Demontaż i montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych PRZEZNACZONYCH NA SALE GIMNASTYCZNE - wieszanych, końcowych - LED	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000